

MACKENHEIM AMENAGEMENT "VOIE DOUCE" RUE DE LA RIVIERE



N°prix	Désignation	U	Qté
1	RUE DE LA RIVIERE		
1.1	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA VOIE DOUCE		
1.1.1	Installation de chantier	fft	1,€
1.1.2	Constat d'huissier	u	1,€
1.1.3	Signalisation de chantier	fft	1,€
1.1.4	Décroubage d'enrobés de trottoir, chargement et évacuation	m2	171,€
1.1.5	Dépose de bordure en vue d'une réutilisation sur site	ml	66,€
1.1.6	Décapage de terre végétale, chargement et évacuation en décharge agréee	m3	72,€
1.1.7	Terrassement en déblais, chargement et évacuation en décharge agréee	m3	80,€
1.1.8	Démolition de béton ou de maçonnerie, chargement et évacuation en centre agréee	m3	3,€
1.1.9	Fourniture et mise en oeuvre de tout-venant 0/60	m3	70,€
1.1.10	Fourniture et mise en oeuvre de concassé sous trottoir	m2	195,€
1.1.11	Repose de bordure granit	ml	32,€
1.1.12	Fourniture et pose de pavés granit gris clairs en simple file	ml	7,€
1.1.13	Fourniture et pose de bordure béton type P40	ml	108,€
1.1.14	Fourniture et pose de dalles podotactiles (plaques en méthacrylate collées sur résine)	ml	16,€
1.1.15	Mise à niveau de tampons fonte	u	13,€
1.1.16	Mise à niveau de BAC	u	17,€
1.1.17	Mise à niveau de trappe Télécom	u	1,€
1.1.18	Fourniture et pose d'un platelage en bois (classe 4), y compris supports, visserie inox	m2	80,€
1.1.19	Fourniture et pose d'un garde-corps en bois (classe 4) sur plots ou platines	ml	138,€
1.1.20	Plus-value pour 2 fils inox sur le garde-corps	ml	280,€
1.1.21	Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés 0/6 sur trottoir à raison de 110kg/m²	m2	140,€
1.1.22	Plus-value pour enrobés rouges sur trottoir	m2	140,€
1.1.23	Fourniture et pose d'un ponton en bois (classe 4), y compris fondation en béton, calcul et dimensionnement. Dimensions selon plan joint.	u	1,€
1.1.24	Fourniture et pose de borne autorelevable type J11	u	6,€
1.1.25	Marquage horizontal : ligne de stationnement à la résine blanche	ml	104,€
1.1.26	Fourniture et pose d'un panneau de signalisation verticale	u	2,€
1.1.27	Marquage horizontal : passage piéton à la résine blanche	m2	20,€
1.1.28	Espaces verts : préparation de la surface	m2	71,€
1.1.29	Espaces verts : engazonnement	m2	71,€
1.1.30	Réfection des lavoirs : dépose des aciers, carottage, scellement de nouvelles consoles en acier galvanisé, y compris fourniture et pose d'un platelage bois chêne classe 4 (env. 20m²)	ens	3,€
	Montant H.T.		
	T.V.A.		
	Montant T.T.C		